

# PREFAB FLOW

## PREFABRICERAT SKÅP FÖR GENOMGÅENDE KALL- ELLER VARMVATTENSTAM



Thermotech



Glöm inte att beställa kopplingar för matarledning

Serie: 78761-1XX

### EGENSKAPER

- Rymms i vägg med 95 mm regel
- Passbit för vattenmätare (110 mm, G20 plan)
- Flexibelt val av kopplingar för matarledning
- Förmonterade tappvattenfördelare och kulventil
- 16 mm presskopplingar för kopplingsledningar
- Skåpet rymmer upp till 7 anslutningar plus matningar



Serie: 78762-2XX



Serie: 78761-2XX

### PRODUKT

Prefabricerat fördelarskåp med läckageindikering för genomgående kall- eller varmvattenstam, med plats för vattenmätare.

Skåpet levereras med monterade fördelare, kulventil, passbit och presskopplingar för 16 mm kopplingsledningar. Täcksivor av genomskinlig plast.

Kopplingar för matarledning och ram med lucka beställs separat.

Kontakta ditt Thermotech center för eventuella anpassningar.

### INGÅENDE KOMPONENTER

- Fördelarskåp
- Kulventil
- Passbit, 110 mm (G20 plan)
- Tappvattenfördelare och konsoler
- 16 mm presskopplingar
- Rör genomföringar, Skyddspåse
- Läckageindikering
- Genomföring för VVC medföljer VV skåp

#### Skåp-mått

Bredd	Höjd	Djup
390	550	95

### Prefabskåp

Antal utg.	KV vänster	KV höger	VV vänster	VV höger
2	78761-102	78761-202	78762-102	78762-202
3	78761-103	78761-202	78762-103	78762-203
4	78761-104	78761-202	78762-104	78762-204
5	78761-105	78761-202	78762-105	78762-205
6	78761-106	78761-202	78762-106	78762-206
7	78761-107	78761-202	78762-107	78762-207

### Matarkopplingar

Art.nr.	Kopplingsalternativ G20
72616-20	16 mm (presskoppling)
72620-20	20 mm (presskoppling)
72626-20	26 mm (presskoppling)
72632-20	32 mm (presskoppling)
76216	16 mm (klämringsskoppling)
76220	20 mm (klämringsskoppling)
76226-20	26 mm (klämringsskoppling)

### Tillbehör

Art.nr.	Beskrivning
75751-1	ram med lucka
75751-3	Front för två 390 mm skåp monterade ihop
77786	Fyrkantsskruv med mutter. Används för att montera samman två fördelarskåp
77112-25	T-rör för dräneringsrör