

Thermotech Prefab

Färdigmonterade skåp för golvvärme, tappvatten och radiatoranslutningar



Thermotech Prefab är vårt koncept för färdigmonterade golvvärme-, tappvatten- och radiatorskåp med möjlighet till energi- eller vattenmätning. Vi erbjuder ett brett och kostnadseffektivt standardutbud. Med vår stora kunskap och flexibla tillverkning kan vi även konstruera och tillverka speciallösningar med kort ledtid.

Prefabskåpen är komplett monterade och förbereds för mät- och styrutrustning enligt dina önskemål. De är provtryckta och färdiga att anslutas mot matarledningsrören. Vi märker upp beställningen och levererar dit du vill ha den, när du vill ha den.

Valmöjligheter:

- Antal slingor eller anslutningar.
- Placering av anslutning mot matarledningsrör - på höger eller vänster sida samt dragning uppåt, nedåt eller genom sidorna.
- Fördelarens anslutningar riktade uppåt eller nedåt (tappvatten).
- Fördelare med eller utan avstängningsventiler för varje anslutning (tappvatten).
- Dimension på slingutgångar eller anslutningar.
- Dimension på matarledningsanslutningar.
- Regleringsalternativ och trådbunden eller trådlös basenhet (golvvärme).

Fördelar:

- Färdigmonterade skåp som kan levereras snabbt. Det sparar tid och därmed pengar vid större objekt.
- Varje skåp provtrycks innan leverans.

- Varje skåp märks upp vid leverans utifrån kundens behov, med t. ex. våningsplan eller lägenhet.
- Prefabricerade skåp säkerställer en snygg och proffsig installation.
- Skåpet klarar stora matningsdimensioner.

Thermotech Prefab i flervåningshus

MultiSystem™ Prefab Flow är ett komplett sortiment av färdigmonterade skåp för flervåningshus, med mätning av vattenförbrukning (varmt och kallt vatten).

Sortimentet består av skåp med tre olika bestyckningar för antal utgångar till tappställen. Skåpen levereras med genomgående T-kopplingar för matningsdimension 20-32 mm eller med vinklade kopplingar och VVC-anslutning för det sista skåpet. Övergångar i matningsdimension mellan våningsplanen görs i skåpen.

